PREISLISTE 2023

gültig ab 01.03.2023

TIEFBAU SCAVI • BETON CALCESTRUZZO • SCHOTTER GHIAIA

GASSER

seit/dal 1948

BETON NACH EIGENSCHAFTEN UNI EN 206-1 UND UNI 11104 , CEM II 32,5R, Größtkorn 32 mm, Konstistensklasse S3 - S4

Beschreibung der Umgebung	Expositions-klasse	Max W/B	C45/55 Rck45 €/m³	C40/50 Rck45 €/m³	C35/45 Rck45 €/m³	C32/40 Rck40 €/m³	C30/37 Rck37 €/m³	C25/30 Rck30 €/m³
XC **Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung** (z.B. Bauteile mit Bewehrung sowie Luft- und Feuchtigkeitsangriff)								
Feucht ohne Frost	XC1 - XC2	0,60	162,00 €	155,00 €	148,00 €	143,00 €	137,00 €	127,00 €
Wasserbauten dichte Bauwerke Eindringstiefe 50 mm	XC3	0,55	165,00 €	158,00 €	151,00 €	147,00 €	140,00 €	-
Wechselnd nass und troken Eindringstiefe 30 mm	XC4	0,50	168,00 €	161,00 €	154,00 €	150,00 €	-	-
XD **Bewehrungskorrosion durch Chloride** (z.B. Aussenbauteile mit chloridhaltigen Wasserangriff)								
Mässige Feuchte	XD1	0,55	165,00 €	158,00 €	151,00 €	147,00 €	140,00 €	-
Nass	XD2	0,50	168,00 €	161,00 €	154,00 €	150,00 €	-	-
Wechselnd nass/trocken	XD3	0,45	172,00 €	165,00 €	158,00 €	-	-	-
XF **Frostangriff mit und ohne Taumittel** (z.B. Aussenbauteile, Verkehrsflächen, Behälter)								
Feucht mit Frost	XF1	0,50	168,00 €	161,00 €	154,00 €	150,00 €	-	-
Feucht mit Frost und Tausalz (mit Luftbohren)	XF2	0,50	175,00 €	168,00 €	162,00 €	156,00 €	150,00 €	141,00 €
Nass mit Frost (mit Luftbohren)	XF3	0,50	168,00 €	161,00 €	154,00 €	150,00 €	145,00 €	135,00 €
Nass mit Frost und Tausalz (mit Luftbohren)	XF4	0,45	179,00 €	172,00 €	166,00 €	160,00 €	154,00 €	-
XA **Betonkorrosion durch chemischen Angriff** (z.B. Beton der chemischen Angriffen ausgesetzt ist)								
Chemisch schwach aggressiv	XA1	0,55	168,00 €	161,00 €	154,00 €	150,00 €	145,00 €	-
Chemisch mässig aggressiv	XA2	0,50	172,00 €	165,00 €	158,00 €	153,00 €	-	-
Chemisch stark aggressiv	XA3	0,45	180,00 €	173,00 €	167,00 €	-	-	-

NICHT STRUKTURIERTER BETON NACH UNI EN 206-1 UND UNI 11104 , CEM II 32,5R, Größtkorn 32 mm, Konstistensklasse S3 und S4

					C20/25 €/m³	C16/20 €/m³	C12/15 €/m³	C8/10 €/m³
X0 **Nicht Strukturierter Beton** (z.B. für Beton ohne Einflüsse)								
Trocken	X0	-	-	-	122,00 €	119,00 €	116,00 €	113,00 €

WASSERUNDURCHLÄSSIGER BETON FÜR WASSERDICHTE BAUERKE (Weisse Wanne) Größtkorn 32 mm, Konstistensklasse S3 und S4

WU **Wasserundruchlässiger Beton**

Festigkeitsklasse	Exposition s-klasse	Konsitenz-klasse	W/Z-Wert	Größtkorn	Max. Wassereindringstiefe	Preis €/m³
C 25/30	XC2	S4	< 0,55	32 mm	50 mm	134,00 €
C 30/37	XC3	S4	< 0,50	32 mm	30 mm	144,00 €
C 35/45	XC4	S4	< 0,45	32 mm	15 mm	157,00 €

BETON NACH ZUSAMMENSETZUNG, Gesteinskörnung 0-4, 0-8, 0-16, 0-32 mm, Konstistensklasse S2 und S4

DO **Dosierbeton**

Zementtyp	150 Kg/m³	200 Kg/m³	250 Kg/m³	300 Kg/m³	350 Kg/m³	400 Kg/m³	450 Kg/m³
CEM II A-LL 32,5 R	98,00 €	104,00 €	110,00 €	116,00 €	122,00 €	128,00 €	134,00 €
CEM II A-LL 42,5 R	102,00 €	108,00 €	114,00 €	120,00 €	126,00 €	132,00 €	138,00 €

alle angegebenen Preise sind frei Anlage, ohne Mehrwertsteuer und bleiben bis zur nächsten offiziellen Zementpreiserhöhung unverändert

SPRITZBETON, Gesteinskörnung 0-4, 0-8, Preis frei Anlage

SP Spritzbeton

Zementtyp	350 Kg/m³	400 Kg/m³	450 Kg/m³
CEM II A-LL 32,5 R	122,00 €	134,00 €	140,00 €
CEM II A-LL 42,5 R	124,00 €	138,00 €	144,00 €

AP Aufpreise

Beschreibung	Einheit	Preis
Konsistenz S5	pro/m³	3,00 €
Gesteinskörnung mit Größtkorn Ø 5 mm	pro/m³	12,00 €
Gesteinskörnung mit Größtkorn Ø 8 mm	pro/m³	8,00 €
Gesteinskörnung mit Größtkorn Ø 16 mm	pro/m³	4,00 €
Zement CEM II 42,5 R, betonieren bei kühler Witterung	pro/m³	4,00 €
Überschreitung Entladezeit Betonmaschine über 30 Minuten, verrechnen wir	pro/min	1,50 €
Überschreitung Entladezeit Betonpumpe über 30 Minuten, verrechnen wir	pro/min	2,30 €
Samstag Zuschlag (07.00 - 12.00 Uhr)	pro/m³	9,00 €
Selbstverdichtender Beton SCC-Beton	pro/m³	25,00 €
Aufpreis für Lieferung unter 6 m³ Zone I	pro/m³	18,00 €
Aufpreis für Lieferung unter 6 m³ Zone II	pro/m³	22,00 €

TR Transporte nach Zonen, berechnet mit einer mindestmenge von 6 m³

Zone	Beschreibung	pro/m³
Zone 0	Fixpreis für Laden frei Anlage bei Selbstabholung	10,00 €
Zone I	St. Michael Eppan - St. Pauls - Missian - Unterrain - Frangart - Girlan - Montiggl - Oberplanitzing - Unterplanitzing - Kaltern - St. Josef am See - Klughammer	18,00 €
Zone II	Bozen - Perdonig - Leifers - Pfatten - Branzoll - Siebeneich - Andrian - Terlan - Nals - Vilpian - Auer - Tramin - Neumarkt - Altenburg	22,00 €

BP Betonpumpe

Pumpe 32 m	Auslegereichweite 28 m	An- und Abfahrt - Auf- und Abbau und Reinigen	Fixpreis	100,00 €
			Mindest-pauschale	250,00 €
Pumpe 36 m	Auslegereichweite 32 m	An- und Abfahrt - Auf- und Abbau und Reinigen	Fixpreis	200,00 €
			Mindest-pauschale	450,00 €
Pumpe 45 m	Auslegereichweite 41 m	An- und Abfahrt - Auf- und Abbau und Reinigen	Fixpreis	260,00 €
			Mindest-pauschale	650,00 €
Verstellen der Betonpumpe innerhalb der Baustelle			Fixpreis	60,00 €
Pumpen			pro/m³	10,00 €
Transport zusätzliche Rohrleitungen vom Werk zur Baustelle			pro/h	65,00 €
Beihilfe Pumpenfahrer für Montage und Demontage der Rohrleitungen			pro/h	40,00 €
Montage und Reinigung zusätzliche Rohrleitungen			pro/m	3,00 €

alle angegebenen Preise sind frei Anlage, ohne Mehrwertsteuer und bleiben bis zur nächsten offiziellen Zementpreiserhöhung unverändert

BL Betontechnologische Leistungen

Laborleistungen	im Betonwerk	auf Baustellen
Herstellung Probekörper [UNI EN 12390-1/2] je Probwürfel (15/15/15 cm)	30,00 €	60,00 €
Probeentnahme [UNI EN 12350-1], Bestimmung Frischbetontemperatur, Bestimmung der Konsistenz (Setzmaß [UNI EN 12350-2]) Herstellung Probekörper [UNI EN 12390-1/2] pro Serie → 3 Probwürfel (15/15/15 cm)	100,00 €	200,00 €
Probeentnahme [UNI EN 12350-1], Bestimmung Frischbetontemperatur, Bestimmung der Konsistenz (Setzmaß [UNI EN 12350-2]) Frischbetonrohdichte [UNI EN 12350-6], Bestimmung des Wasser/Zement-Wertes [ÖNORM B 3303], Herstellung Probekörper [UNI EN 12390-1/2] pro Serie → 3 Probewürfel (15/15/15 cm)	200,00 €	300,00 €
Bestimmung des Luftporengehaltes [UNI EN 12350-7]	40,00 €	120,00 €
Herstellen von Betonmuster	280,00 €	

BL Zusatzprodukte

Beschreibung	Einheit	Preis
Fließmittel **GLENIUM Pav 44 für Industieböden**	pro/kg	3,00 €
Beschleuniger, beschleunigt den Abbndungsvorgang, idealer Gefrierschutz im Winter	pro/kg	3,00 €
Verzögerer, verzögert den Abbindungsvorgang, ideal für langen fahrten bzw. Standzeiten	pro/kg	3,00 €
Schwindungsausgleichmittel, zur Herstellung von schwindungsausgleichendem Beton	pro/kg	3,00 €
Kunststofffasern für die Reduzierung der Frühschwundrisse	pro/kg	20,00 €
Strukturelle Kunststofffasern für die konstruktive Bewehrung von Industrieböden	pro/kg	25,00 €
Stahlfasern (Armierung)	pro/kg	3,50 €
Betonfarbe zur einfärbung von Beton (Rot, Gelb oder Schwarz)	pro/kg	17,50 €
Oberflächenverzögerer, zur Herstellung von Waschbeton, in behälter zu 20 kg, Verbrauch 80 - 125 g/m²	pro/kg	19,00 €
Verdunstungsschutz, für die Nachbehandlung des Betons, in behälter zu 5 kg, Verbrauch 150 - 200 g/m²	pro/kg	10,00 €

KUNDENINFORMATIONEN

FPC - Zertifikat

FPC ist die Zertifizierung nach dem M.D. vom 14.01.2008. In FPC zertifizierten Betrieben unterligen die industrielle Produktion und der Transport von Fertigbeton einer permanenten betriebsinternen Kontrolle, die durch ein unabhängiges Zertifizierungsinstitut überwacht wird. Die Firma Gasser ist seit dem 05.09.2012 zertifiziert.

Iso 9001:2015 - Zertifikat

Mit der Zertifizierung nach der Norm ISO 9001:2015 wurde ein umfassendes Qualitätsmanagement-System eingeführt, welche alle Bereiche des Betriebes überwacht und optimiert. Die Firma Gasser ist seit dem 13.08.2001 zertifiziert.

ISO 45001:2018 - Zertifikat

Mit der Zertifizierung nach der Norm OHSAS 18001:2007 wurde ein umfassendes Magagemensystem eingeführt, welches die Sicherheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz verbessert. Die Firma Gasser ist seit dem 02.09.2010 zertifiziert.

alle angegebenen Preise sind frei Anlage, ohne Mehrwertsteuer und bleiben bis zur nächsten offiziellen Zementpreiserhöhung unverändert

SCHOTTER - ERDE

NM Naturmaterial gewaschen

Beschreibung	spez. Gewicht in t	Euro/t	Euro/m³
Sand 0/5	1,50	17,00 €	25,50 €
Schotter 0/8	1,50	16,50 €	24,75 €
Schotter 0/16	1,50	16,50 €	24,75 €
Schotter 0/32	1,50	16,50 €	24,75 €
Kies 3/8	1,45	16,00 €	23,20 €
Kies 8/16	1,40	16,00 €	22,40 €
Kies 16/32	1,40	16,00 €	22,40 €
Grobschotter 40/70 gewaschen	1,40	15,00 €	21,00 €

AN Andere Naturmaterialien

Beschreibung	spez. Gewicht in t	Euro/t	Euro/m³
Straßenschotter 0/60 - 0/100	1,55	11,50 €	17,83 €
Grobschotter 40/70 - 40/100	1,40	13,50 €	18,90 €
Bindeschotter aus Porphyr 0/15 - 0/30	1,55	15,50 €	24,03 €
Bindeschotter aus Kalkmaterial 0/15 - 0/30	1,65	15,50 €	25,58 €

ER Erde

Beschreibung	Euro/m³
Erde Natur	12,00 €
Erde gesiebt	17,00 €

ZK Zyklopensteine

Beschreibung	Euro/t
Zyklopensteine	20,50 €

BL Betonblocksteine - LEGOSTEINE

Beschreibung	Euro/Stück
Betonblockstein 160/80/80 (cm) - Frei Lager	130,00 €
Betonblockstein 80/80/80 (cm) - Frei Lager	90,00 €

TR Transporte nach Zonen oder mit Betonmischer

Zone	Beschreibung	Euro/t	Euro/m³
Zone I	St. Michael Eppan - St. Pauls - Missian - Unterrain - Frangart - Girlan - Montiggl - Oberplanitzing - Unterplanitzing - Kaltern - St. Josef am See -	6,50 €	10,00 €
	Transport mit Betonmischer	8,00 €	12,00 €
Zone II	Bozen - Perdonig - Leifers - Pfatten - Branzoll - Siebeneich - Andrian - Terlan - Nals - Vilpian - Auer - Tramin - Neumarkt - Altenburg	8,50 €	13,00 €
	Transport mit Betonmischer	10,00 €	15,00 €

alle angegebenen Preise verstehen sich zusätzlich Mehrwertsteuer. Diese Preisliste ersetzt alle Vorhergehenden und gilt bis auf Wiederruf bzw. bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste

REGIEARBEITEN

LK Lastkraftwagen

Beschreibung	Nutzlast max (t)	Gesamtlast (t)	Preis/Std
Lieferwagen mit Kippbrücke - Kat. T8	1,00	3,50	65,00 €
Lastkraftwagen 3 Achser - Kat. T5 mit Ladearm (mit Kran) - HIAB 245E4	12,00	26,00	105,00 €
Lastkraftwagen 3 Achser - Kat. T5 mit Ladearm (ohne Kran)	12,00	26,00	87,00 €
Lastkraftwagen 3 Achser - Kat. T4	18,80	33,00	87,00 €
Lastkraftwagen 4 Achser - Kat. T3	25,70	40,00	94,00 €
Maschinentransport - Kat. T2	26,00	44,00	125,00 €

LB Löffelbagger

Beschreibung	Kw	Gesamtlast (t)	Preis/Std
Mini Bagger CAT 301.7 D - Kat. G16	13,20	1,70	75,00 €
Mini Bagger CAT 305 ECR - Kat. G14	31,30	4,80	81,00 €
Löffelbagger KUBOTA KX 080-3 - Kat. G12	48,00	8,20	85,00 €
Löffelbagger DOOSAN DX140LCR KOMPAKT - Kat. G9.1	69,00	14,00	97,00 €
Löffelbagger Bereift DOOSAN DX165W-5	96,50	17,60	107,00 €
Löffelbagger DOOSAN DX235NLC-5 - Kat. G6.2	124,00	23,60	112,00 €

RL Radlader

Beschreibung	Kw	Gesamtlast (t)	Preis/Std
Mini Radlader Panda 344 - KOMASTU SK07	45,00	2,70	72,00 €
Mini Radlader Bobcat T770	66,00	4,50	78,00 €
Radlader bereift ATLAS AR 500	55,40	6,00	80,00 €
Radlader DOOSAN DL 220-7	119,00	13,10	100,00 €

FR Fräse

Beschreibung	Kw	Gesamtlast (t)	Preis/Std
Trencher	66,00	5,50	131,00 €
Hartmetallzähne nach Verbrauch je Stück			13,00 €

VG Verdichtungsgeräte

Beschreibung	Gewicht	Preis/Std
Vibrierplatte WEBER CF2AD	28 kg	30,00 €
Vibrierplatte WEBER CR8	589 kg	55,00 €
Vibrierplatte WACKER DPU 80 Le	771 kg	58,00 €
Rüttelstampfer WEBER SRV 620	66 kg	30,00 €
Handwalze BOMAG BW 65 H	670 kg	55,00 €
Grabenverdichtungswalze WACKER RT 82 SC	1,4 t	58,00 €
Walze mit Fahrer HAMM HD 8 VV	1,63 t	68,00 €
Walze mit Fahrer Dynapac 252	10 t	98,00 €
Walze ohne Fahrer und ohne Treibstoff Dynapac 252	10 t	220 €/Tag

alle angegebenen Preise verstehen sich zusätzlich Mehrwertsteuer. Diese Preisliste ersetzt alle Vorhergehenden und gilt bis auf Wiederruf bzw. bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste

REGIEARBEITEN

AG Abbruchgeräte - Aufbaugeräte

Beschreibung	Gewicht	Preis/Std
Hydraul. Brechhammer ATLAS 115 (Cat 301.7 D)	70 kg	25,00 €
Hydraul. Brechhammer ATLAS KRP65S (Cat 305) - Kat. D7	220 kg	28,00 €
Hydraul. Brechhammer ATLAS PB530 (Kubota KX 080-3) - Kat. D6	530 kg	32,00 €
Hydraul. Brechhammer SOCOMEC MDO 550 TS (DOOSAN 140 LCR) - Kat. D5	850,00	55,00 €
Hydraul. Brechhammer RAMMER 29 (Doosan DX165W-5) - Kat. D5	850,00	55,00 €
Hydraul. Brechhammer RAMMER 68 S (Doosan DX235NLC-5) - Kat. D3	1,8 t	69,00 €
Hydraul. Abbruchzange VTN FP (Doosan DX235NLC)	1,8 t	57,00 €
Hydraul. Sortiergreifer (Doosan DX235NLC)	1,2 t	40,00 €
Hydraul. Sortiergreifer (Doosan DX140LCR)	722 kg	35,00 €
Hydraul. Zange für Forstwirtschaft (Doosan DX140LCR)	490 kg	35,00 €

SA Stromaggregate

Beschreibung	KW	Preis/Std
Stromaggregat MOSA GE 6500 SX/GS	5,20	10,00 €
Stromaggregat ELCOS GE ECHO 070 H	3,20	8,00 €

VG Verschiedene Geräte

Beschreibung	Preis/Std
Brechhammer HILTI	12,00 €
Mischeimer 400 Liter für Radlader -Bobcat T770	15,00 €
Mischeimer 600 Liter für Radlader ATLAS AR 500	20,00 €
Kehrbürste für Radlader ATLAS AR 500	20,00 €
Elektrisches Schweißgerät	10,00 €
Motorsäge, Motorflex	10,00 €
Kernbohrgerät mit Arbeiter ø 50 - ø 200	70,00 €

EP Elektropumpen

Beschreibung	Kw	Liter/min	Preis/Tag
Elektrische Taucherpumpe	8,00	2.000,00	80,00 €
Elektrische Taucherpumpe SPERONI ASM 315	1,10	300,00	50,00 €
Elektrische Schlammpumpe FLYGT DS 3045 MT 230 - 400V	1,20	270,00	60,00 €

EP Asphaltschneidemaschinen

Beschreibung	Preis/m
Schneidemaschine zum schneiden von Asphalt ohne Arbeiter	10,00 €
Schneidemaschine zum schneiden von Betonböden ohne Arbeiter	15,00 €

alle angegebenen Preise verstehen sich zusätzlich Mehrwertsteuer. Diese Preisliste ersetzt alle Vorhergehenden und gilt bis auf Wiederruf bzw. bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste

REGIEARBEITEN

BZ Bauzäune (Transport und Montage nicht inkl.)

Beschreibung	Preis /Tag/lfm
Leitelement Typ New Jersey aus Beton 3,00 bzw. 4,00m	0,35 €
Leitelement Typ New Jersey aus Plastik L 1,00 - 1,50	0,15 €
Mobiler Bauzaun aus verzinkter Matten 3,50 x 2,00	0,10 €

AA Ampelanlagen

Beschreibung	Preis/Tag
Ampelanlage einstellbar auf Zeit	30,00 €

HA Handarbeit

Beschreibung	Preis/Std
Baustellenleiter	65,00 €
Vorarbeiter	45,00 €
Spezialisierter Arbeiter	43,00 €
Facharbeiter	41,00 €
Gewöhnlicher Arbeiter	41,00 €
Schweißer (inklusive Draht und Strom)	70,00 €
Mechaniker	60,00 €

ZEITBERECHNUNG

Jede begonnene halbe Stunde wird auf die nächste aufgerundet;
Bei der Montage von Zusatzgeräten, wie Hammer, Zangen oder andere Spezialgeräten, wird die Zeit der Montage und jene der Demontage mit dem Stundensatz der Grundmaschine (Bagger) berechnet. Die nicht vorgesehene Lieferung von Zusatzgeräten wird mit einer Stunde je Fahrzeug pro Transort in Rechnung gestellt (mind. 1 Std)

alle angegebenen Preise verstehen sich zusätzlich Mehrwertsteuer. Diese Preisliste ersetzt alle Vorhergehenden und gilt bis auf Wiederruf bzw. bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste

TIEFBAU SCAVI • BETON CALCESTRUZZO • SCHOTTER GHIAIA

GASSER

seit dal 1948

Gasser GmbH
Handwerkerzone 21, I-39057 Eppan (BZ)
MwSt.Nr.: 02205620210
T +39 0471 66 40 00 - info@gassertiefbau.com

VERKAUF

Ivan Gasser
T +335 56 19 290
ivan@gassertiefbau.com

- - - - -

DISPONENT ZUSTELLUNG BETON

Andreas Epp
T +340 19 60 743

- - - - -

DISPONENT SCHOTTERZUSTELLUNG & REGIEARBEITEN

Thomas Job
T +348 98 65 962

MASTER OF MACHINE
BAUKOLLEGIUM COLLEGIO COSTRUTTORI
la soatech s.p.a.
ABICert
Concrete
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT
RT-05 NR.02296/0
ISO 9001:2015
ISO 45001:2018 NR.00315/0