# LISTINO PREZZI 2024

[01.03.2024]

# INDICE


3 **CALCESTRUZZO**

XC - CORROSIONE INDOTTA DA CARBONATAZIONE
XD - CORROSIONE INDOTTA DA CLORURI
XF - ATTACCO DEI CICLI GELO/DISGELO
XA - ATTACCHI CHIMICI
X0 - CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
WU - CALCESTRUZZO IMPERMEABILE
CALCESTRUZZO A DOSAGGIO

4 CALCESTRUZZO SPRITZBETON
SOVRAPPREZZI
TRASPORTO
POMPA

5 PREZZI PER PRESTAZIONI DI LABORATORIO
PRODOTTI AGGIUNITIVI

6 **INTERI**

MATERIALI NATURALI
ALTRI MATERIALI NATURALI
TERRA
SASSI CICLOPICI
ELEMENTI PREFABBRICATI DI CALCESTRUZZO - LEGO
TRASPORTO

7 **LAVORI IN ECONOMIA**

AUTOCARRI
ESCAVATORI IDRAULICI
PALE GOMMATE
FRESA
MEZZI DI COSTIPAMENTO

8 MEZZI DI DEMOLIZIONE
GRUPPI ELETTROGENI
ATTREZZATURA VARIA
ELETTROPOMPE
MACCHINE PER TAGLIO

9 DELIMITAZIONI DI CANTIERE
SEMAFORO
MANODOPERA

10 **CONTATTI**

# CALCESTRUZZO

**CALCESTRUZZO A CLASSI DI ESPOSIZIONE UNI EN 206-1 & UNI 11104, CEM II 32,5R, Ø MAX DELL'INERTE 32 MM, CONSISTENZA S3-S4**

| | Descrizione | Classe di esposizione | Rapp. Max. A/C | C45/55 Rck45 €/m³ | C40/50 Rck45 €/m³ | C35/45 Rck45 €/m³ | C32/40 Rck40 €/m³ | C30/37 Rck37 €/m³ | C25/30 Rck30 €/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CORROSIONE INDOTTA DA CARBONATAZIONE (CALCESTRUZZO CONTENENTE ARMATURA O INSERTI METALLICI ESPOSTO ALL'ARIA E ALL'UMIDITÁ) | | | | | | | | |
| XC | Umido senza gelo | | 0,60 | 169,00 | 162,00 | 155,00 | 150,00 | 144,00 | 134,00 |
| XC | Umidità moderata impermeabiltià < 50 mm | | 0,55 | 172,00 | 165,00 | 158,00 | 154,00 | 147,00 | - |
| XC | Ciclicamente bagnato, asciutto impermeabilitá < 30 mm | | 0,50 | 175,00 | 168,00 | 161,00 | 157,00 | - | - |
| | CORROSIONE INDOTTA DA CLORURI, ESCLUSI QUELLI PROVENIENTI DALL' ACQUA DI MARE | | | | | | | | |
| XD | Umiditá moderata | | 0,55 | 172,00 | 165,00 | 158,00 | 154,00 | 147,00 | - |
| XD | Bagnato | | 0,50 | 175,00 | 168,00 | 161,00 | 157,00 | - | - |
| XD | Ciclicamente bagnato e asciutto | | 0,45 | 176,00 | 172,00 | 165,00 | - | - | - |
| | ATTACCO DEI CICLI GELO/DISGELO CON O SENZA SALI DISGELANTI | | | | | | | | |
| XF | Umido con gelo | XF1 | 0,50 | 175,00 | 168,00 | 161,00 | 157,00 | - | - |
| XF | Umido con gelo e sale antighiaccio (con perforazione ad aria) | XF2 | 0,50 | 182,00 | 175,00 | 169,00 | 163,00 | 157,00 | 148,00 |
| XF | Bagnato con gelo (con perforazione ad aria) | XF3 | 0,50 | 175,00 | 168,00 | 161,00 | 157,00 | 152,00 | 142,00 |
| XF | Bagnato con gelo e sale antighiaccio (con perforazione ad aria) | XF4 | 0,45 | 186,00 | 179,00 | 173,00 | 167,00 | 161,00 | - |
| | ATTACCO CHIMICO (CAL. ESPOSTO ALL'ATTACCO CHIMICO CHE SI VERIFICA NEL SUOLO NATURALE, NELL'ACQUA DEL TERRENO O NELL'ACQUA DI SCARICO) | | | | | | | | |
| XA | Ambiente chimico debolmente aggressivo | XA1 | 0,55 | 175,00 | 168,00 | 161,00 | 157,00 | 152,00 | - |
| XA | Ambiente chimico moderatamente aggressivo | XA2 | 0,50 | 179,00 | 172,00 | 165,00 | 160,00 | - | - |
| XA | Ambiente chimico fortemente aggressivo | XA3 | 0,45 | 187,00 | 180,00 | 174,00 | - | - | - |

**CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE SEC. UNI EN 206-1 E UNI 11104, CEM II 32,5R, Ø MAX DELL'INERTE 32 MM, CONSISTENZA S3-S4**

| | | | | | | C20/25 €/m³ | C16/20 €/m³ | C12/15 €/m³ | C8/10 €/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NESSUN RISCHIO DI CORROSIONE O ATTACCO | | | | | | | | |
| X0 | Secco | X0 | - | - | - | 129,00 | 126,00 | 123,00 | 120,00 |

**CALCESTRUZZO IMPERMEABILE, Ø MAX DELL'INERTE 32 MM, CONSISTENZA S3-S4**

| | CALCESTRUZZO IMPERMEABILE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Tipo di cemento** | **Classe di esposizione** | **Consistenza** | **Rapporto A/C** | **Aggregato** | **Penetrazione acqua max.** | **Prezzo €/m³** |
| WU | C 25/30 | XC2 | S4 | < 0,55 | 32 mm | 50 mm | 141,00 |
| WU | C 30/37 | XC3 | S4 | < 0,50 | 32 mm | 30 mm | 151,00 |
| WU | C 35/45 | XC4 | S4 | < 0,45 | 32 mm | 15 mm | 164,00 |

**CALCESTRUZZO IMPERMEABILE, Ø MAX DELL'INERTE 32 MM, CONSISTENZA S3-S4**

| | CALCESTRUZZO A DOSAGGIO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Tipo di cemento** | **150 kg/m³** | **200 kg/m³** | **250 kg/m³** | **300 kg/m³** | **350 kg/m³** | **400 kg/m³** | **450 kg/m³** |
| DO | CEM II A-LL 32,5 R | 105,00 € | 111,00 | 117,00 | 123,00 | 129,00 | 135,00 | 141,00 |
| DO | CEM II A-LL 42,5 R | 109,00 € | 115,00 | 121,00 | 127,00 | 133,00 | 139,00 | 145,00 |

Tutti i prezzi indicati sono franco impianto, IVA esclusa e rimarranno invariati fino al prossimo aumento ufficiale del prezzo del cemento.

# CALCESTRUZZO

## CALCESTRUZZO PER SPRITZBETON, GRANULOMETRIA FORNIBILE 0-4, 0-8, FRANCO IMPIANTO

### SP — SPRITZBETON

| Tipo di cemento | 350 kg/m³ | 400 kg/m³ | 450 kg/m³ |
|---|---|---|---|
| CEM II A-LL 32,5 R | 135,00 € | 141,00 € | 147,00 € |
| CEM II A-LL 42,5 R | 139,00 € | 142,00 € | 148,00 € |

### AP — SOVRAPPREZZI

| Descrizione | Unitá | Prezzo |
|---|---|---|
| Calcestruzzo con consistenza S5 | m³ | 3,00 € |
| Calcestruzzo con inerte di pezzatura Ø 4 mm | m³ | 12,00 € |
| Calcestruzzo con inerte di pezzatura Ø 8 mm | m³ | 10,00 € |
| Calcestruzzo con inerte di pezzatura Ø 16 mm | m³ | 5,00 € |
| Cemento CEM II 42,5 R, adatto durante la stagione invernale | m³ | 4,00 € |
| Tempo di scarico autobetoniera superiore ai 30 minuti | min | 1,50 € |
| Tempo di scarico betonpompa superiore ai 30 minuti | min | 2,30 € |
| Per forniture al sabato mattina (07,00 - 12,00) | m³ | 10,00 € |
| Calcestruzzo SCC autocompattante superfuido | m³ | 30,00 € |
| Sovrapprezzo per carichi sotto ai 6 m3 zona I | m³ | 18,00 € |
| Sovrapprezzo per carichi sotto ai 6 m3 zona II | m³ | 22,00 € |

### TR — TRASPORTO A ZONE, CALCOLATO CON UNA QUANTITÀ MINIMA DI 6 M³

| Zona | Descrizione | m³ |
|---|---|---|
| Zona 0 | Prezzo fisso per il carico presso il nostro impianto | 10,00 € |
| Zona I | San Michele, San Paolo, Missiano, Riva di sotto, Frangarto, Cornaiano, Monticolo, Pianizza di Sopra, Pianizza di Sotto, Caldaro, Campi al Lago | 18,00 € |
| Zona II | Bolzano, Predonico, Laives, Vadena, Bronzolo, Settequerce, Andriano, Terlano, Nalles, Vilpiano, Ora, Termeno, Egna, Castelvecchi | 22,00 € |

### BP — POMPA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pompa 32 m | Braccio 28 m | Andata e ritorno, posizionamento e lavaggio | Prezzo fisso | 100,00 € |
| | | | Minimo garantito | 250,00 € |
| Pompa 36 m | Braccio 32 m | Andata e ritorno, posizionamento e lavaggio | Prezzo fisso | 200,00 € |
| | | | Minimo garantito | 450,00 € |
| Pompa 45 m | Braccio 41 m | Andata e ritorno, posizionamento e lavaggio | Prezzo fisso | 260,00 € |
| | | | Minimo garantito | 650,00 € |
| Spostamento in cantiere | | | Prezzo fisso | 60,00 € |
| Pompa | | | m³ | 13,00 € |
| Transporto tubazioni aggiuntive dal impianto al cantiere | | | h | 70,00 € |
| Aiuto ai conducenti di pompe per il montaggio e lo smontaggio di tubazioni | | | h | 40,00 € |
| Montaggio e pulizia tubazioni aggiuntive | | | m | 3,00 € |

Tutti i prezzi indicati sono franco impianto, IVA esclusa e rimarranno invariati fino al prossimo aumento ufficiale del prezzo del cemento.

## PREZZI PER PRESTAZIONI DI LABORATORIO RELATIVE AL CALCESTRUZZO

BL

| Prestazioni di laboratorio | nel impianto | sul cantiere |
|---|---|---|
| Produzione di cubetti per prove di laboratorio 15/15/15 cm (UNI EN 12390-1/2) | 35,00 € | 65,00 € |
| Prelievo campioni (UNI EN 12350-1), rilevamento temperature calcestruzzo fresco, determinazione consistenza (classe di consistenza (UNI EN 12350-2)), confezionamento provini (UNI EN 12390-1/2) per serie › 3 campioni di prova (15/15/15 cm) | 100,00 € | 200,00 € |
| Prelievo campioni (UNI EN 12350-1), rilevamento temperature calcestruzzo fresco, determinazione consistenza (classe di consistenza (UNI EN 12350-2)), massa volumica calcestruzzo fresco (UNI EN 12350-6), determinazione rapporto acqua/cemento (ÖNORM B 3303) confezionamento provini (UNI EN 12390-1/2) per serie › 3 campioni di prova (15/15/15 cm) | 200,00 € | 300,00 € |
| Determinazione del contenuto dei vuoti d`aria (UNI EN 12350-7) | 40,00 € | 120,00 € |
| Produzione di campioni di prova | 280,00 € | |

## PRODOTTI AGGIUNTIVI

BL

| Descrizione | Unitá | Prezzo |
|---|---|---|
| Additivo, GLENIUM Pav 44 per pavimenti industriali | kg | 3,00 € |
| Additivo, accelerante di presa per i periodi invernali | kg | 3,00 € |
| Additivo, ritardante di presa | kg | 3,00 € |
| Additivo, per compensare il ritiro del calcestruzzo | kg | 3,00 € |
| Fibre sinstetiche per compensare le fessurazioni da ritiro precoce | kg | 20,00 € |
| Fibre plastiche per il rinforzo costruttivo delle pavimentazioni industriali | kg | 25,00 € |
| Fibre d`acciaio per il rinforzo costruttivo delle pavimentazioni industriali | kg | 3,50 € |
| Additivo colorante per calcestruzzo (rosso, giallo o nero) | kg | 17,50 € |
| Ritardante di superficie, per calcestruzzo con aggregati esposti, in contenitori da 20 kg, consumo 80 - 125 g/m$^2$ | kg | 19,00 € |
| Protezione dall`evaporazione, per il post-trattamento del calcestruzzo, in contenitori da 5 kg, consumo 150-200 g/m$^2$ | kg | 10,00 € |

Tutti i prezzi indicati sono franco impianto, IVA esclusa e rimarranno invariati fino al prossimo aumento ufficiale del prezzo del cemento.

## INFORMAZIONI PER I CLIENTI

Certificazione FPC
FPC è una certificazione secondo il D.M. del 14.01.2008 e prevede che negli impianti di calcestruzzo certifcati, l`azienda sia sottoposta a controlli periodici della produzione industriale nonché del trasporto del prodotto in cantiere. Detto controllo è sorvegliato da un istituto di certifcazione accreditato ed indipendente. La ditta Gasser S.r.L. è certifcata dal 05.09.2012.

Certifcazione di qualità ISO - 9001:2015
Con questa certifcazione è stato introdotto un ampio sistema di qualità, che sorveglia e ottimizza tutti i reparti della ditta.
La ditta Gasser S.r.L. è certifcata dal 13.08.2001.

Certifcazione di sicurezza ISO - 45001:2018
E` una certifcazione del sistema di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. La ditta Gasser S.r.L. è certifcata dal 02.09.2010

GASSER

# INERTI

## MATERIALI NATURALI

NM

| Descrizione | Peso t | Euro/t | Euro/m³ |
|---|---|---|---|
| Sabbia 0/5 | 1,50 | 17,00 € | 25,50 € |
| Misto 0/8 | 1,50 | 16,50 € | 24,75 € |
| Misto 0/16 | 1,50 | 16,50 € | 24,75 € |
| Misto 0/32 | 1,50 | 16,50 € | 24,75 € |
| Ghiaia 3/8 | 1,45 | 16,00 € | 23,20 € |
| Ghiaia 8/16 | 1,40 | 16,00 € | 22,40 € |
| Ghiaia 16/32 | 1,40 | 16,00 € | 22,40 € |
| Ghiaione 40/70 lavato | 1,40 | 15,00 € | 21,00 € |

## ALTRI MATERIALI NATURALI

AN

| Descrizione | Peso t | Euro/t | Euro/m³ |
|---|---|---|---|
| Frantumato 0/60 - 0/100 | 1,55 | 11,50 € | 17,83 € |
| Ghiaione 40/70 - 40/100 | 1,40 | 13,50 € | 18,90 € |
| Legante di porfido 0/15 - 0/30 | 1,55 | 15,50 € | 24,03 € |
| Legante calcareo 0/15 - 0/30 | 1,65 | 15,50 € | 25,58 € |

## TERRA

ER

| Descrizione | Euro/m³ |
|---|---|
| Terra vegetale naturale | 12,00 € |
| Terra vegetale vagliata | 17,00 € |

## SASSI CICLOPICI

ZK

| Descrizione | Euro/t |
|---|---|
| Sassi ciclopici | 20,50 € |

## ELEMENTI PREFABBRICATI DI CALCESTRUZZO - LEGO

BL

| Descrizione | Euro/Stück |
|---|---|
| Elemento prefabbricato 160/80/80 (cm) - franco deposito | 130,00 € |
| Elemento prefabbricato 80/80/80 (cm) - franco deposito | 90,00 € |

## TRASPORTO PER ZONA O CON BETONIERA

TR

| Zona | Descrizione | Euro/t | Euro/m³ |
|---|---|---|---|
| Zona I | San Michele, San Paolo, Missiano, Riva di sotto, Frangarto, Cornaiano, Monticolo, Pianizza di Sopra, Pianizza di Sotto, Caldaro, Campi al Lago | 6,50 € | 10,00 € |
| | Trasporto con betoniera | 8,00 € | 12,00 € |
| Zona II | Bolzano, Predonico, Laives, Vadena, Bronzolo, Settequerce, Andriano, Terlano, Nalles, Vilpiano, Ora, Termeno, Egna, Castelvecchio | 8,50 € | 13,00 € |
| | Trasporto con betoniera | 10,00 € | 15,00 € |

Tutti i prezzi indicati sono al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Questo listino prezzi sostituisce tutti i listini precedenti ed è valido fino alla revoca o fino alla pubblicazione di un nuovo listino prezzi.

# LAVORI DI ECONOMIA

## LK — AUTOCARRI

| Descrizione | Portata max ( t ) | Peso totale ( t ) | Prezzo/ora |
|---|---|---|---|
| Furgone con ribaltabile - Cat. T8 | 1,00 | 3,50 | 66,00 € |
| Autocarro 3 assi - Cat. T5 con gru HIAB 245E4 (con gru) | 12,00 | 26,00 | 107,00 € |
| Autocarro 3 assi - Cat. T5 con gru HIAB 245E4 (senza gru) | 12,00 | 26,00 | 89,00 € |
| Autocarro 3 assi - Cat. T5 | 18,80 | 33,00 | 89,00 € |
| Autocarro 4 assi - Cat. T3 | 25,70 | 40,00 | 96,00 € |
| Trasporto mezzi d'opera - Cat. T2 | 26,00 | 44,00 | 127,00 € |

## LB — ESCAVATORI IDRAULICI

| Descrizione | kW | Tara ( t ) | Prezzo/ora |
|---|---|---|---|
| Mini Escavatore CAT 301.7 D - Cat. G16 | 13,20 | 1,70 | 78,00 € |
| Mini Escavatore CAT 305 ECR - Cat. G14 | 31,30 | 4,80 | 84,00 € |
| Escavatore KUBOTA KX 080-3 - Cat. G12 | 48,00 | 8,20 | 88,00 € |
| Escavatore DOOSAN DX140LCR KOMPAKT - Kat. G9.1 | 69,00 | 14,00 | 100,00 € |
| Escavatore DOOSAN DX165W-5 gommato | 96,50 | 17,60 | 110,00 € |
| Escavatore DOOSAN DX235NLC-5 - Cat. G6.2 | 124,00 | 23,60 | 115,00 € |

## RL — PALE GOMMATE

| Descrizione | kW | Tara ( t ) | Prezzo/ora |
|---|---|---|---|
| Mini Pala Panda 344 - KOMASTU SK07 | 45,00 | 2,70 | 75,00 € |
| Mini Pala Bobcat T770 | 66,00 | 4,50 | 81,00 € |
| Pala ATLAS AR 500 | 55,40 | 6,00 | 83,00 € |
| Pala DOOSAN DL 220-7 | 119,00 | 13,10 | 103,00 € |

## FR — FRESA (TRENCHER)

| Descrizione | kW | Tara ( t ) | Prezzo/ora/pz |
|---|---|---|---|
| Trencher | 66,00 | 5,50 | 133,00 € |
| Denti secondo usura (al pezzo) | | | 15,00 € |

## VG — MEZZI DI COSTIPAMENTO

| Descrizione | Peso | Prezzo/ora |
|---|---|---|
| Piastra vibrante WEBER CF2AD | 28 kg | 32,00 € |
| Piastra vibrante WEBER CR8 | 589 kg | 57,00 € |
| Piastra vibrante WACKER DPU 80 Le | 771 kg | 60,00 € |
| Costipatore WEBER SRV 620 | 66 kg | 32,00 € |
| Rullo a mano BOMAG BW 65 H | 670 kg | 57,00 € |
| Costipatore vibrante WACKER RT 82 SC | 1,4 t | 60,00 € |
| Rullo idraulico con operatore HAMM HD 8 VV | 1,63 t | 70,00 € |
| Rullo idraulico con operatore Dynapac 252 | 10 t | 98,00 € |
| Rullo idraulico senza operatore e senza gasolio Dynapac 252 | 10 t | 220 €/Giorno |

Tutti i prezzi indicati sono al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Questo listino prezzi sostituisce tutti i listini precedenti ed è valido fino alla revoca o fino alla pubblicazione di un nuovo listino prezzi.

# LAVORI DI ECONOMIA

## MAZZI DI DEMOLIZIONE

AG

| Descrizione | Peso | Prezzo/ora |
|---|---|---|
| Martello idraulico ATLAS 115 (Cat 301.7 D) | 70 kg | 25,00 € |
| Martello idraulico ATLAS KRP65S (Cat 305) | 220 kg | 28,00 € |
| Martello idraulico ATLAS PB530 (Kubota KX 080-3) | 530 kg | 32,00 € |
| Martello idraulico SOCOMEC MDO 550 TS (DOOSAN 140 LCR) | 850 kg | 55,00 € |
| Martello idraulico RAMMER 29 (Doosan DX165W-5) | 850 kg | 55,00 € |
| Martello idraulico RAMMER 68 S (Doosan DX235NLC-5) | 1,7 t | 69,00 € |
| Pinza idraulica per demolizioni VTN FP (Doosan DX235NLC) | 1,8 t | 57,00 € |
| Pinza idraulica per cernita (Doosan DX235NLC) | 1,2 t | 40,00 € |
| Pinza idraulica per cernita (Doosan DX140LCR) | 722 kg | 35,00 € |
| Pinza idraulica per lavori forestali (Doosan DX140LCR) | 490 kg | 35,00 € |

## GRUPPI ELETTROGENI

SA

| Descrizione | KW | Prezzo/ora |
|---|---|---|
| Gruppo elettrogeno MOSA GE 6500 SX/GS | 5,20 | 10,00 € |
| Gruppo elettrogeno ELCOS GE ECHO 070 H | 3,20 | 8,00 € |

## ATTREZATURA VARIA

VG

| Descrizione | Prezzo/ora |
|---|---|
| Demolitore elettrico HILTI | 12,00 € |
| Benna miscelatrice da 400 litri per mini pala Bobcat T770 | 15,00 € |
| Benna miscelatrice da 600 litri per pala gommata ATLAS AR 500 | 20,00 € |
| Scopatrice per pala gommata ATLAS AR 500 | 20,00 € |
| Saldatrice elettrica | 10,00 € |
| Motosega, Motoflex | 10,00 € |
| Carotatrice con operatore EURO DIMA ø 50 - ø 200 | 70,00 € |

## ELETTROPOMPE

EP

| Descrizione | Kw | Litri/min | Prezzo/gg |
|---|---|---|---|
| Elettropompa per acque bianche | 8,00 | 2.000,00 | 80,00 € |
| Elettropompa per acque bianche SPERONI ASM 315 | 1,10 | 300,00 | 50,00 € |
| Elettropompa per acque nere FLYGT DS 3045 MT 230 - 400V | 1,20 | 270,00 | 60,00 € |

## MACCHINE PER TAGLIO

SM

| Descrizione | Prezzo/m |
|---|---|
| Macchina per taglio asfalto senza operatore | 10,00 € |
| Macchina per taglio pavimenti in CLS senza operatore | 15,00 € |

Tutti i prezzi indicati sono al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Questo listino prezzi sostituisce tutti i listini precedenti ed è valido fino alla revoca o fino alla pubblicazione di un nuovo listino prezzi.

# LAVORI DI ECONOMIA

## DELIMITAZIONI DI CANTIERE (TRASPORTI E MONTAGGI ESCLUSI)

BZ

| Descrizione | Prezzo m/gg |
|---|---|
| Delimitazione Tipo New Jersey in CLS 3,00 o 4,00m | 0,35 € |
| Delimitazione Tipo New Jersey di plastica 1,00 - 1,50 | 0,15 € |
| Recinzione mobile metallica zincata 3,50 x 2,00 | 0,10 € |

## SEMAFORO

AA

| Descrizione | Prezzo/gg |
|---|---|
| Semaforo regolabile a tempo | 30,00 € |

## MANODOPERA

HA

| Descrizione | Prezzo/ora |
|---|---|
| Direttore di cantiere | 65,00 € |
| Topografo in ufficio | 45,00 € |
| Topografo con strumento (GPS e stazione totale) | 70,00 € |
| Saldatore (compreso filo e corrente) | 70,00 € |
| Meccanico | 60,00 € |
| Capo cantiere | 45,00 € |
| Operaio specializzato | 43,00 € |
| Operaio qualificato | 41,00 € |
| Operaio comune | 41,00 € |

## VALUTAZIONE DEL LAVORO

Il tempo lavorativo verrá conteggiato arrotondando per eccesso alla mezz`ora;
Il tempo di montaggio e smontaggio delle attrezzature particolari come martello, trancia idraulica, fresa idraulica o altre attrezzature, sará conteggiato al costo orario dell`escavatore. Per il trasporto non previsto di una singola attrezzatura sará addebitato il tempo dell` automezzo impegnato (min. 1 ora).

Tutti i prezzi indicati sono al netto dell`imposta sul valore aggiunto. Questo listino prezzi sostituisce tutti i listini precedenti ed è valido fino alla revoca o fino alla pubblicazione di un nuovo listino prezzi.

GASSER
SCAVI.CALCESTRUZZO.GHIAIA

since 1948

GASSER Srl
Via Artigiani 21
I-39057 Appiano (BZ)
P.Iva 02205620210
**T. +39 0471 66 40 00**
info@gassertiefbau.com

## VENDITA
Ivan Gasser | T. +39 335 56 19 290 | ivan@gassertiefbau.com

## REFERENTE PER IL CALCESTRUZZO
Andreas Epp | T. +39 340 19 60 743 | andreas@gassertiefbau.com

## REFERENTE PER I TRASPORTI E LAVORI IN ECONOMIA
Thomas Job | T. +39 348 98 65 962 | thomas.job@gassertiefbau.com

gassertiefbau.com

BAUKOLLEGIUM COLLEGIO COSTRUTTORI
MASTER OF MACHINE
ICert
la soatech s.p.a.
qualityaustria SYSTEM CERTIFIED RT-05 ISO 9001:2015 No.02296/0 ISO 45001:2018 No.00315/0
Concrete